

Konjunkturpaket II
Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-III	123-100	Das städt. Objekt Marienstr. 116, 50825 Köln (Erik-Wickberg-Haus), wird von der Heilsarmee als Männerwohnheim genutzt. Das vorhandene Dach sowie der dazugehörige Aufbau befinden sich in einem maroden Zustand. Das Dach weist an mehreren Stellen Undichtigkeiten und Blasen auf. Die Schweißbahnen sind porös und es existiert nur eine minimale Wärmedämmung. Im Zuge der Erneuerung des Daches soll eine ausreichende Dämmung nach der aktuellen EnEV zur nachhaltigen Energieeinsparung eingebracht werden.	200.000 EUR	200.000 EUR	0,00 EUR	28.07.2009	in Planung	Der konkrete Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde der Gebäudewirtschaft erteilt. Erste Überlegungen haben ergeben, dass es sich hierbei um eine Kostenschätzung in Höhe von € 170.000. Im Rahmen KP II wurden € 200.000 brutto angemeldet. Sollten sich die Kostenschätzungen für die Maßnahmen Weberstraße und Brucker Mauspfad nicht mehr wesentlich verringern, gibt es Überlegungen die Maßnahme Marienstrasse nicht umzusetzen, um die dann freierwerdenden Mittel für die anderen beiden Maßnahmen zu verwenden.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-III	23-57	Brücker Maispfad 462, Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprechen nicht mehr einem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und sind zum Teil nicht mehr funktionstüchtig. Die Wand- und Bodenfliesen sind stark abgenutzt, haben Risse und sind zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme sind auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude zu sanieren.	120.000 EUR	120.000 EUR	0,00 EUR	28.07.2009	in Planung	Die Gebäudewirtschaft hat mit der Maßnahme ein Planungsbüro beauftragt. Dieses Büro ermittelt zur Zeit vor Ort den Umfang der Sanierungsmaßnahmen und die erforderlichen Einzelgewerke. Nach der noch nicht vollständigen Kostenschätzung des beauftragten Ing. Büros betragen die Kosten der WC Anlagen und Duschen etwa € 160.000 brutto. Hinzu kommen die Bauleistungen in Höhe von etwa € 78.000 brutto. Insgesamt betragen die Sanierungskosten somit etwa € 238.000. Angemeldet wurden lediglich € 120.000 zur KP II Maßnahme. Ggf. soll Maßnahme-Nr. 23-100 Marienstr. zurückgezogen werden, damit die Maßnahme unter Verwendung der ursprünglich für die Sanierung des Objektes Marienstr. 116 eingeplanten Mittel noch zu realisieren ist.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	40-208	Inhouseverkabelung Breitbandtechnologie, in städtischen Kölner Schulen soll die Ausstattung mit aktiven Komponenten sowie deren Anschlussverkabelung erfolgen. Im ersten Schritt wird im Rahmen des u.g. Investitionsvolumen die Ist-Aufnahme, die Erstellung der Aufmaße und die Durchführung der Ausschreibungen sowie die Verkabelung der ersten Tranche bei bis zu 14 Schulen realisiert. Weitere Tranchen folgen ggf. später. Eine Übersicht der im Maßnahmenpaket berücksichtigten Schulen kann bei der Stadt Köln eingesehen bzw. angefordert werden.	1.265.000 EUR	0 EUR	1.265.000,00 EUR	26.05.2009	In Planung	Die Bedarfsanforderungen bzw. die Leistungsbeschreibungen befinden sich derzeit im Mitzeichnungs-/Unterschriftsgang. Das Projekt soll sofort nach Vergabe starten und muss bis 30.06.2010 beendet sein. Die Projektsteuerung und Leitung erfolgt über ein externes Ingenieurbüro. Die interne Projektleitung und Bauherrenfunktion liegt bei Schulverwaltungsamt; die interne Projektleitung für die Verkabelungsmaßnahme und die passiven Komponenten wird vom Amt für Informationsverarbeitung wahrgenommen. Von dort erfolgt als Auftragnehmer vom Schulverwaltungsamt auch die Beauftragung des externen Planungsbüros und der ausführenden Fachunternehmen. Das fernmündliche Einverständnis von zunächst 9 Schulen liegt vor. Nach Schulbeginn wird das Einverständnis der weiteren 5 Schulen eingeholt.

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VII	450-29	Herstellung der Barrierefreiheit in städt. Museen, Einrichtung eines behindertengerechten zentralen Informationssystems für das KAN inklusive einer zentralen Informationsssäule im Foyer und entspr. Beschilderung innerhalb des Hauses. Umrüstung der Türen auf motorischen Antrieb in allen Museen; Einbau von Leitsystemen für Stockträger. Einbau von Induktions- und Funkanlagen. Einbau optischer Brandmelder. Umbau barrierefreier WC-Anlagen. Ein- bzw. Umbau barrierefreier Aufzüge.	2.800.000 EUR	2.800.000 EUR	0,00 EUR		vom Rat beschlossen	Der zunächst gewählte pauschale Ansatz der "Barrierefreiheit der Museen" soll zu Gunsten von Benennungen von Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Museen aufgegeben werden. Die städtischen Museen sind in einen barrierefreien Zustand zu versetzen. Dies bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und selbständig die Angebote in den Häusern nutzen könne, ohne auf Fremdhilfe angewiesen zu sein. Die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sind zu gewährleisten. Die Museen sind mit der Behinderbeauftragten der Stadt Köln begangen worden. Museum Ludwig: Der TÜV hat im Museum Aufzuganlage festgestellt. Zudem ist festgestellt worden, dass es u.a. Anforderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit gibt. Vier Aufzüge müssen baulich verbreitert werden, damit sie für Rollstuhlfahrer nutzbar sind. Hinzu kommen Änderungen an den Steuerungen und den Tableaus.

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000 EUR	100.000 EUR	0,00 EUR	18.05.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-121	Einrichtung barrierefreier multifunktionaler Räume in jedem BH/BZ	447.700 EUR	0 EUR	447.700,00 EUR			Ansatz wurde aufgeteilt (s. 50-149 bis 50-159)
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen.	21.900 EUR	21.900 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrschleife zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenhilfe zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300 EUR	354.300 EUR	0,00 EUR	08.07.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-124	Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenhilfen herstellen; auto-matische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	146.900 EUR	145.900 EUR	1.000,00 EUR	26.10.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenhilfen zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300 EUR	345.300 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung	Der Architektenvertrag steht kurz vor dem Abschluss.
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenhilfen/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.095.100 EUR	1.094.100 EUR	1.000,00 EUR	30.06.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Dez	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durch Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800 EUR	159.800 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- + Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller + EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen + Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800 EUR	177.800 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung	Der Architektenvertrag wird in Kürze abgeschlossen.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrtschne zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (Induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700 EUR	150.700 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	In Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen) ☐ Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken). ☐ Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400 EUR	46.400 EUR	0,00 EUR	25.06.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Göringer Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1. BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe.	273.100 EUR	273.100 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900 EUR	222.900 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	in Planung	Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wird der Maßnahmenkatalog vorgestellt.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000 EUR	60.000 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt	Die ersten Auftragserteilungen sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-144	Im Pflegeheim 1 der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK), Boltensterstraße 16, 50735 Köln leben 123 pflegebedürftige Menschen, die größtenteils aufgrund Alter / Behinderung auf Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen sind. Über den einzigen Aufzug des Hauses erfolgt auch die gesamte Ver- und Entsorgung, es kommt unvermeidlich zu Wartezeiten für die Bewohner, ihre Mobilität wird spürbar eingeschränkt. Durch Einbau einer zusätzlichen Aufzugsanlage kann die Situation erheblich verbessert werden.	250.000 EUR	222.222 EUR	27.778,00 EUR	26.05.2009	vom Rat beschlossen	Bescheiderteilung an freien Träger ist erfolgt

Dez	Maß-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-126.
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-137.

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Göringer Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasstürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	In Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-139.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mülze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasstürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	In Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-122.

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasmärkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-123
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelsdorf, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasmärkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-124.

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-120.
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-125.

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-135.
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-140.

Dez	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasförmkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-138.
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brucker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es soll an zwei Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht werden, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie Einbringung neuer Fenster. (alles gemäß gültiger EnEV).	0 EUR	1.265.000 EUR	-1.265.000,00 EUR	28.09.2009	vom Rat beschlossen	die Maßnahme wurde noch einmal neu und mit reduziertem Umfang als Ersatzmaßnahme im Bereich sonstige Infrastruktur angelegt (bisher 5111-180)

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbigis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutzhütte und Aufenthaltsstätte (300.000 €).	600.000 EUR	600.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Dränage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000 EUR	200.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und Jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000 EUR	200.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000 EUR	700.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	

Dez	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper, Malerarbeiten.	250.000 EUR	250.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	350.000 EUR	350.000 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	vom Rat beschlossen	

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennisplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung Linierung, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Ausstattung mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc.	1.022.909 EUR	1.022.909 EUR	-0,48 EUR	09.07.2009	in Planung	
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße Apenrader Straße 42 50825 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung und Generalinstandsetzung des Tennisplatzes mit Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.779.650 EUR	1.779.650 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	in Planung	
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfsstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfsstraße 85 51061 Köln Errichtung eines ca. 2000 m² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor; Zuwegung; Beleuchtung; Bodenarbeiten, Raseneinsatz oder Rollrasenverlegung, Pflanzung	187.000 EUR	187.000 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	in Planung	

Dez.	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes mit Elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung und der Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.300.000 EUR	1.300.000 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	in Planung	
DEZ-IV	52-163	Sportanlage Burgwiesenstraße Köln- Holweide Burgwiesenstraße 51067 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Herstellung der Laufbahn mit Kunststoffbelag, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuern, Erschließung der Sportanlage, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere, etc.	1.800.000 EUR	1.800.000 EUR	0,00 EUR	29.06.2009	vom Rat beschlossen	
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Dreifachhalle Vorgebirgstor 50969 Köln Sanierungsmaßnahmen der Dreifachsporthalle Stadion Süd in energetischer Hinsicht für die Bereiche Heizung und Lüftung, teilweise Sanitär Kesselaustausch und Modernisierung der Regelung, Schornsteinsanierung, Isolierung der Rohrleitungen und Sanierung der Wasserleitungen, Sanierung der Lüftungsanlage mit Zubehör	580.000 EUR	580.000 EUR	0,00 EUR	14.07.2009	in Planung	

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-170	s. Korrekturreintragung 52-184 und 52-185 diese Maßnahme wird insoweit nicht weiter gepflegt	700.000 EUR	0 EUR	700.000,00 EUR			Aufteilung des Pauschalansatzes wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.06.2009 beschlossen (s. Maßn.-Nr. 52-184 und 52-185).
DEZ-IV	52-182	Sanierungsmaßnahmen Sportvereine 2. Tranche	2.601.100 EUR	0 EUR	2.601.100,00 EUR		vom Rat beschlossen	Aufteilung des Pauschalansatzes wurde vom Rat in seiner Sitzung am 10.09.09 beschlossen (s. Maßn.-Nr. 52-187 - 52-193).
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	0 EUR	468.622 EUR	-468.622,11 EUR	15.07.2009	in Planung	Bewilligungsbescheid am 13.11.2009 versandt.
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln Erweiterung des Vereinsheim um einen Dusch- und Umkleidebereich. Es werden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet.	0 EUR	71.111 EUR	-71.111,00 EUR	15.07.2009	in Planung	Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Maßnahme ist beim Land angemeldet.

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42, 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses- Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	0 EUR	349.333 EUR	-349.333,00 EUR		vom Rat beschlossen	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung sowie Kostenberechnung liegt vor.
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitäräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	0 EUR	311.111 EUR	-311.111,00 EUR	05.11.2009	vom Rat beschlossen	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegt vor

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	5620-195	Die Sanierungsmaßnahmen an dem Mehrfamilienwohnhaus umfassen folgende energetische Einzelmaßnahmen: Einbau von 3-Scheiben-Fenstern Einbau einer Holzpallets- und solarthermischer Heizungsanlage Fassaden- und Geschossdeckendämmung.	1.494.362 EUR	1.494.362 EUR	0,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach neuer Kostenkalkulation haben sich die Kosten für diese Maßnahme auf rd. 2, 4 Mio. Euro erhöht. Nach Aufgabe der Maßnahmen-Nr. 5620-200 und 5620-207 stehen für die Umsetzung der Maßnahme 5620-195 nunmehr insgesamt 2.594.362,00 Euro zur Verfügung. Dieser pauschale Ansatz wird aufgeteilt in 4 Einzelmaßnahmen zu je 648.590,50 Euro für die Projekte Kottenforststr. 1, 3, 4 und 5.
DEZ-V	5620-200	Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienwohnhaus umfasst folgende energetische Einzelmaßnahmen: Fassaden- und Geschossdeckendämmung Fenstererneuerung Anschluss an das geplante Blockheizkraftwerk in der Buchholzstr. 14 Dachisolierung	700.000 EUR	700.000 EUR	0,00 EUR		vom Rat beschlossen	Maßnahme soll aus dem Konjunkturprogramm zurückgezogen werden, damit die Maßnahme 5260-195 Kottenforststr. 1, 3, 4, 5, bei der sich die Kosten erhöht haben, realisiert werden kann.
DEZ-V	5620-207	Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienwohnhaus umfasst folgende energetische Einzelmaßnahmen: - Einbau einer Heizungsanlage, - Fenstererneuerung, - Fassaden- und Geschossdeckendämmung.	400.000 EUR	400.000 EUR	0,00 EUR		vom Rat beschlossen	Maßnahme soll aus dem Konjunkturprogramm zurückgezogen werden, damit die Maßnahme 5260-195 Kottenforststr. 1, 3, 4, 5, bei der sich die Kosten erhöht haben, realisiert werden kann.

Dez	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.068.000 EUR	2.068.000 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	Aufträge erteilt	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ergebnisse zur Erstellung der Ausführungsplanung liegen vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich die Aufträge für die Erstellung von Suchschlitzen erteilt worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür werden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab.

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensterstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.118.000 EUR	2.118.000 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	Aufträge erteilt	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc.). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ergebnisse zur Erstellung der Ausführungsplanung liegen vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich die Aufträge zur Erstellung von Suchschlitzern erteilt worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür werden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behinderertenverbänden erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab. Die Ausschreibungsunterlagen für den ersten Bauabschnitt (vorbereitende Deckenarbeiten, Anpassung der Lichtsignalanlagen) sind nunmehr erstellt und werden in Form einer öffentlichen Ausschreibung Anfang September 2009 veröffentlicht werden. Der

Dez.	Maßn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-41	Die Maßnahme Berliner Str. (Leuchterstr. - Von-Diergardt-Str.), Köln, umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Reduzierung des Lärmpegels.	129.500 EUR	129.500 EUR	0,00 EUR	24.07.2009	Aufträge erteilt	Es sind Aufträge im Rahmen der Bauvorbereitung erteilt (Bodengutachten, Ingenieuraufträge etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ergebnisse zur Erstellung der Ausführungsplanung liegen vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich die Aufträge zur Erstellung von Suchschlitzen erteilt worden, um Erkenntnisse über vermutete ehemalige Gleisanlagen zu erhalten; die Arbeiten hierfür werden im September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt.