

| Standorte | Bemerkungen | Menge | Einheit | Einheitspreis | Kosten netto | Investiv netto | Betriebskosten netto | Investiv brutto | Betriebskosten brutto |
|-----------------------------------|--|--------|---------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|-----------------------|
| Zone 1 | | | | | | | | | |
| Ecke Nittumer Weg/Stichweg | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | versiegelt ¹⁾ | 240 | m | 85,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | | | |
| Heberreaktorverf. | 365 d x 4 h x 1,5 kW | 2.190 | kWh | 0,19 € | 416,10 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 330,00 € | 3.960,00 € | | 4.376,10 € | | |
| alternativ | | | | | | | | | |
| Feuerlöschteich Mendelssohnstr. | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | versiegelt ¹⁾ | 730 | m | 85,00 € | 62.050,00 € | 62.050,00 € | | | |
| Pump& Treat | 8600 h x 2,5 kW ²⁾ | 21.500 | kWh | 0,19 € | 4.085,00 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 615,00 € | 7.380,00 € | | 11.465,00 € | | |
| Zone 2 | | | | | | | | | |
| NSG Hornpottweg | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | Durchschuss ¹⁾ | 30 | m | 80,00 € | 2.400,00 € | | | | |
| Rohrleitungen | versiegelt ¹⁾ | 60 | m | 85,00 € | 5.100,00 € | 7.500,00 € | | | |
| Heberreaktorverf. | 365 d x 4 h x 1,5 kW | 2.190 | kWh | 0,19 € | 416,10 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 330,00 € | 3.960,00 € | | 4.376,10 € | | |
| alternativ | | | | | | | | | |
| Grünfläche Merziger Str. | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | Zulauf, versiegelt ¹⁾ | 420 | m | 85,00 € | 35.700,00 € | | | | |
| Rohrleitungen | Ablauf, versiegelt ¹⁾ | 480 | m | 85,00 € | 40.800,00 € | 76.500,00 € | | | |
| Pump& Treat | 8600 h x 3,0 kW ²⁾ | 25.800 | kWh | 0,19 € | 4.902,00 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 615,00 € | 7.380,00 € | | 12.282,00 € | | |
| Grünfläche Kolmarer Str. | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | versiegelt ¹⁾ | 700 | m | 85,00 € | 59.500,00 € | 59.500,00 € | | | |
| Pump& Treat | 8600 h x 3,0 kW ²⁾ | 25.800 | kWh | 0,19 € | 4.902,00 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 615,00 € | 7.380,00 € | | 12.282,00 € | | |
| Grünfläche Salamanderweg | | | | | | | | | |
| Rohrleitungen | versiegelt ¹⁾ | 1.050 | m | 85,00 € | 89.250,00 € | 89.250,00 € | | | |
| Pump& Treat | 8600 h x 3,0 kW ²⁾ | 25.800 | kWh | 0,19 € | 4.902,00 € | | | | |
| | Wartung ²⁾ | 12 | mon | 615,00 € | 7.380,00 € | | 12.282,00 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ¹⁾ Preisfindung IBL | | | | | | | | |
| | ²⁾ Ansatz Machbarkeitsstudie, Preis aktuell | | | | | | | | |
| | | | | | | | Mehr-Betriebskosten Zone 1: | | 8.435,79 € |
| | | | | | | | Mehr-Betriebskosten Zone 2: | | 9.408,02 € |
| | | | | | | | Mehr-Betriebskosten gesamt: | | 17.843,81 € |
| | | | | | | | Mehr-Betriebskosten 15 Jahre | | 267.657,18 € |
| | | | | | | | Mehr-Investkosten Zone 1: | 49.563,50 € | |
| | | | | | | | Mehr-Investkosten Zone 2: | 61.880,00 € | |
| | | | | | | | bis | 97.282,50 € | |
| | | | | | | | Mehr-Investkosten gesamt: | 111.443,50 € | |
| | | | | | | | bis | 146.846,00 € | |
| | | | | | | | Mehr-Planungskosten (Ingenieurbauwerk) | | |
| | | | | | | | HOAI | 15.000,00 € | |
| | | | | | | | bis | 19.000,00 € | |