


Foto Ist-Zustand (KUR M6),




Umsetzungsfahrplan (Stand März 2012)



Maßnahmenbeschreibung Umsetzungsfahrplan

In dieser Maßnahme sollen die vorhandenen Querbauwerke umgebaut bzw. zurückgebaut werden, die naturnahen Sohl-/ Uferstrukturen entwickelt bzw. erhalten werden und der Gehölzsaum ergänzt bzw. angelegt werden.

Restriktionen	
Grundstück:	aufgrund des Privatbesitzes und der Nutzung der Baumschule steht nur eine begrenzte Fläche für die Maßnahme zur Verfügung
Genehmigungsverfahren	<input checked="" type="checkbox"/> Gewässerunterhaltung <input type="checkbox"/> § 68 WHG <input type="checkbox"/> § 99 LWG
Entwurf	
	
Maßnahmenbeschreibung Entwurf	
<p>Die bestehenden Sohlschwellen werden durch Querriegel aus Einzelsteinen und der Anordnung von Grundschwellen, die lückig gesetzt werden ausgetauscht, so dass die Wanderung der Fische und auch des Makrozoobenthos möglich ist. Die Grundschwellen sorgen für eine größere Wassertiefe, so dass die Sohle eine größere Varianz erhält.</p>	
Bauzeiten:	voraussichtlich 2016