



- aus alter Vermessung
nachrichtlich übernommen
- von Stadt Köln am 11.02.2014

Hinweise
Vermessung
 Die Vermessung / Topographische Aufnahme wurde durchgeführt durch die Stadt Köln / April 2012.
Versorger
 Die bestehenden Versorgungsleitungen wurden aus den Unterlagen der Versorgungsträger entnommen und nachrichtlich eingetragen. Die genaue Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen ist vor Ort durch Querschnitte zu überprüfen!
 Erforderliche Verlegungen, Sicherung und Ergänzung wird im Rahmen der weiteren Planung festgelegt.
Allgemein
 Die vorhandene Markierung ist im Umgestaltungsbereich fachgerecht zu entfernen. Der Oberbau ist gemäß Bestand bzw. RStO-Aufbau bei Neubau zu dimensionieren. Die Ausbildung der Inseküppe erfolgt laut Planerhandbuch der Stadt Köln. Der Abrundungsradius beträgt R= 0/2.

Legende A

	Asphaltdeckschicht / Vollausbau
	Asphaltdeckschicht / Erneuerung Deck- und Bindschicht
	Betonsteiplatten 30x30x8 grau, Reihenverband (Vollausbau)
	Betonsteiplatten 30x30x8 grau Reihenverband (Plattenanlage)
	Betonsteiplatten 30x30x8 rot, Reihenverband
	Betonsteiplaster 10x10x8 weiß
	Gussasphalt aufgehellt / Kalotte Kreisverkehr
	Betonsteiplaster 10x20x8 anthrazit, L-Verband / Vollausbau
	Asphaltdeckschicht rot eingefärbt
	Oberbodenandekung
	Noppenplatte 30x30x8 weiß
	Rippenplatte 30x30x8 weiß
	Gussasphalttrinne b= 20cm

Legende B

	Baumpflanzungen o vorhanden / + geplant
	vorhandener Mischwasserkanal
	Sinkkasten/neu- SKN / anpassen- SKA / versetzen- SKV
	Sinkkasten vorh./bleibt / Sinkkasten vorh./entfällt
	Leuchtenmast NM 8m mit Aufsatzleuchte "TRIO"
	Beleuchtung vorh./bleibt / Beleuchtung vorh./entfällt
	Bordabsenkung
	Hochpunkt / Tiefpunkt
	Bestandshöhen

Dienststelle	Art der Abstimmung	Unterschrift	Datum
Amt 66	Koordinierungsverfahren	gez. Harzendorf	08.01.2014
Amt 661/5	Koordinierungsverfahren	gez. Colmer	November 2014
Amt 661/14	Koordinierungsverfahren	gez. Saemann	Januar 2014
Amt 671/44	Koordinierungsverfahren	gez. Schmidt	08.10.2014
Amt 375/1	Koordinierungsverfahren	gez. Funkat	14.11.2013
Amt 663/33	Koordinierungsverfahren	gez. Weierstall	20.11.2014
KVB	Koordinierungsverfahren	gez. Börgeling	13.05.2014
RheinEnergie	Koordinierungsverfahren	gez. Schneickert	14.11.2013

Nr.	Bezeichnung / Änderung	Datum	bearb.	gez.	gepr.
3					
2					
1					
	erstellt				

isAPLAN
INGENIEUR GMBH

1310

GESELLSCHAFT FÜR INTEGRIERTE UND INNOVATIVE PLANUNGS-LÖSUNGEN IM INGENIEURWESEN UND STÄDTEBAU

BRÜCKENSTRASSE 4
51379 LEVERKUSEN
TEL. 02171 / 36 355 -0 FAX 02171 / 36 355 -19

Bezirk/Stadteil Heimersdorf	Planart Entwurfsplanung Lageplan - Straße	Bearbeitet/Datum Ebb / 10.02.2015	
Straßenname/Messnahme Volkhovener Weg / Stallsgeweg (60025)		Gezeichnet/Datum Sch / 10.02.2015	
Datum 10.02.2015		Maststab 1:250	
Ansteller (66)	Abteilungsleiter (661)	Gruppenleiter (661/3)	Bezirksingenieur (661/3)