

## Angebots-Leistungsverzeichnis

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Köln-Kalkberg,Hubschrauberrettungsstation  
Projektnummer: 15-361  
Ort:  
Straße:

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Institut Roger Grün  
Straße:  
Ort:

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Erdarbeiten  
LV-Name: 1  
LV-Betrag:

### Angebotssumme:

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

### Angebotssumme brutto:

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	15-361 1	Köln-Kalkberg, Hubschrauberrettungsstation Erdarbeiten	OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Rückbau Kalkberg						
1.0.	Baustelleneinrichtung						
1.0.10.	An- und Abtransport Baumaschinen				1,000 St		
1.0.15.	Baustraße zur Andienung der Zwischenlagerfläche Deponat				1,000 St		
1.0.20.	Vorbereitung und Rodung der Zwischenlagerfläche				5.000,000 m2		
	Summe 1.0.	Baustelleneinrichtung					
1.1.	Erdbau Rückbau						
1.1.10.	Kokosmatte aufnehmen und entsorgen				5.000,000 m2		
1.1.20.	Oberboden D = 0,50 m aufnehmen, transportieren und zwischenlagern				2.500,000 m3		
1.1.30.	Natursteinschotter 0/45 D = 0,30 m aufnehmen, transportieren und zwischenlagern				1.500,000 m3		
1.1.40.	Deponatboden aufnehmen, transportieren und auf dem Zwischenlager fachgerecht einbauen und verdichten				19.000,000 m3		
1.1.50.	Arbeitsraumverfüllung aufnehmen, transportieren und zwischenlagern				8.000,000 m3		
	Summe 1.1.	Erdbau Rückbau					
1.2.	Erdarbeiten Abdichtung Kalkberg						
1.2.10.	Drainageschicht D = 0,30 m liefern und einbauen				1,500 m3		
1.2.20.	Oberboden D = 0,50 m liefern und einbauen				2.500,000 m3		
1.2.30.	Begrünung - Rasenansaat				5.000,000 m2		
	Summe 1.2.	Erdarbeiten Abdichtung Kalkberg					
1.3.	Abdichtung rückbauen						

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 15-361 Köln-Kalkberg, Hubschrauberrettungsstation  
 LV: 1 Erdarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.10.	Geogitter aufnehmen und entsorgen	5.000,000 m2		
1.3.20.	Vlies 200 g aufnehmen und entsorgen	5.000,000 m2		
1.3.30.	Vlies 800 g aufnehmen und zwischenlagern	5.000,000 m2		
1.3.40.	KDB 2,50 mm aufnehmen und zwischenlagern	5.000,000 m2		
	Summe 1.3. Abdichtung rückbauen			
1.4.	Abdichtung Zwischenlager Deponat			
1.4.10.	KDB 2,50 mm vom Zwischenlager liefern und als Fußabdichtung einbauen	4.000,000 m2		
1.4.20.	Folie 1,00 mm liefern und Deponat abdecken und sichern	4.500,000 m2		
	Summe 1.4. Abdichtung Zwischenlager Deponat			
1.5.	Abdichtung Kalkberg neu			
1.5.10.	KDB liefern und fachgerecht einbauen	4.600,000 m2		
1.5.20.	Vlies 800 g liefern und einbauen	4.600,000 m2		
1.5.30.	*** Bedarfsposition mit GB *** Bedarfsposition Nachrichtlicher GB Geogitter liefern und einbauen	4.600,000 m2		
1.5.40.	Vlies 200 g liefern und einbauen	4.600,000 m2		
1.5.50.	*** Bedarfsposition mit GB *** Bedarfsposition Nachrichtlicher GB Geogitter liefern und einbauen	4.600,000 m2		
	Summe 1.5. Abdichtung Kalkberg neu			
1.6.	Schwarz / Weiß-Anlage			
1.6.10.	Schwarz / Weiß-Anlage liefern und aufbauen	1,000 St		

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	15-361 1	Köln-Kalkberg, Hubschrauberrettungsstation Erdarbeiten	OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.20.	Schwarz / Weiß-Anlage vorhalten	2,000 Mt					
1.6.30.	Persönliche Schutzeinrichtung	200,000 d					
1.6.40.	Schutzbelüftung unterhalten	2,000 Mt					
	<b>Summe 1.6.</b>	<b>Schwarz / Weiß-Anlage</b>					
1.7.	Rückbau bauliche Anlagen						
1.7.10.	Rückbau Funkmast	1,000 St					
1.7.20.	Rückbau Funkmastfundament inkl. KSR-Zuleitung	1,000 St					
1.7.30.	Rückbau Aussichtplateau aus Natursteinen	1,000 St					
1.7.40.	Rückbau Treppenanlagen	1,000 St					
1.7.50.	Rückbau Gabionenwand	1,000 St					
	<b>Summe 1.7.</b>	<b>Rückbau bauliche Anlagen</b>					
1.8.	Kopf andecken						
1.8.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Drainage verlegen	300,000 m					
1.8.20.	*** Bedarfsposition ohne GB zwischengelagerter Schotter D = 0,50 m einbauen	5.000,000 m <sup>2</sup>					
1.8.30.	*** Bedarfsposition ohne GB zwischengelagerter Oberboden D = 0,30 m einbauen	5.000,000 m <sup>2</sup>					
	<b>Summe 1.8.</b>	<b>Kopf andecken</b>					
	<b>Summe 1.</b>	<b>Rückbau Kalkberg</b>					

Angebots-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 15-361 KÖin-Kalkberg, Hubschrauberrettungsstation  
LV: 1 Erdarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV 1	1 Rückbau Kalkberg	
	Summe LV	1 Erdarbeiten

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  
in Höhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

Wir erkennen den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des  
Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.