

Inhaltsverzeichnis

1	Sanierung Salzburger Weg	1
1.1	Baustelleneinrichtung	1
1.2	Entsorgung Kunstrasen	1
1.3	Sanierungsarbeiten	1
1.4	Kunststoffrasenbeläge	1

07.03.2018
Salzburger Weg

Kostenberechnung

Seite 1 von 3
Sanierung KuRa Salzburger Weg
Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Sanierung Salzburger Weg				
1.1	Baustelleneinrichtung				
1.1.1	Baustelle einrichten,	1	Stk	1.500,00	1.500,00
1.1.2	Baustelleneinrichtung vorhalten	1	Stk	1.000,00	1.000,00
1.1.3	Baustelle räumen	1	Stk	1.500,00	1.500,00
	1.1 Baustelleneinrichtung				4.000,00
1.2	Entsorgung Kunstrasen				
1.2.4	Kunstrasenbelag ausbauen,	15400	m2	3,50	53.900,00
1.2.5	defekte ET-Decke ausbauen,	500	m2	3,50	1.750,00
	1.2 Entsorgung Kunstrasen				55.650,00
1.3	Sanierungsarbeiten				
1.3.6	Bodenhülsen im oberflächennahen Bereich ausbauen	22	Stk	12,00	264,00
1.3.6	Tragschicht ohne Bindemittel regulieren	500	m2	6,00	3.000,00
1.3.7	Feinplanum erstellen	500	m2	1,50	750,00
	1.3 Sanierungsarbeiten				4.014,00
1.4	Kunststoffrasenbeläge				
1.4.8	Gebunden Elastische Tragschicht säubern,	15400	m2	0,30	4.620,00
1.4.9	Gebundene Elastische Tragschicht ET 35 mm	500	m2	30,00	15.000,00
1.4.10	Kunststoffrasen mit Sand-EPDM-gefüllter Polschicht herstellen	15400	m2	25,00	385.000,00

Übertrag: 404.620,00

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: 404.620,00	
1.4.11	Spielfeldlinierung herstellen	2	Stk ✓	1.500,00 ✓	3.000,00 ✓
1.4.12	Spielfeldlinierung herstellen - Jugend-Eckmarkierungen	2	Stk ✓	150,00 ✓	300,00 ✓
1.4.13	Quarzsand als Reserve	2	t ✓	120,00 ✓	240,00 ✓
1.4.14	EPDM Granulat als Reserve	2	t ✓	1.500,00 ✓	3.000,00 ✓
1.4.15	EPDM Granulat nach Einspielzeit einarbeiten	15400	m2 ✓	1,60 ✓	24.640,00 ✓
1.4.16	Rücksteilprobe Kunstrasen	3	Stk ✓	60,00 ✓	180,00 ✓
				1.4 Kunststoffrasenbeläge	<u>435.980,00</u> ✓
				1 Sanierung Salzburger Weg	<u>499.644,00</u> ✓

Zusammenstellung

1.1	Baustelleneinrichtung	4.000,00 ✓
1.2	Entsorgung Kunstrasen	55.650,00 ✓
1.3	Sanierungsarbeiten	4.014,00 ✓
1.4	Kunststoffrasenbeläge	435.980,00 ✓
1	Sanierung Salzburger Weg	499.644,00 ✓
	Summe	499.644,00 ✓
	zzgl. MwSt 19 %	<u>94.932,36</u> ✓
	Gesamtsumme	<u>594.576,36</u> ✓

geprüft Himmel
9.5.18